

Anmälan 20.40 (bearbetning av träbaserat bränsle)

På Boovägen 34 i Nacka driver Klätterbaronen Trädarbeten en terminal för hantering av biobränsle.

Situationsplan bifogas. Risvallen är markerad med röd färg. Vallens storlek är ca 70x5x6 m. Ungefärlig plats för flisning är markerad med svart kryss.

Ungefärlig mängd flis per år är 15.000 m³.

Flisning sker i genomsnitt 2 dagar per månad. Det flisas bara på en vardag och bara under tiderna 7-17.

Skyddsåtgärder för damm, buller och brand.

Damm:

Om materialet som ska flisas är ovanligt torrt kan det damma vid flisning. Därför kopplar vi alltid vatten till flismaskinen om materialet är torrt och det samtidigt blåser sydligt för att inte riskera att del av dammet ska ta sig till bostäderna norr om fastigheten.

Flismaskinen är konstruerad för dammbekämpning med vatten. Det är flera dysor som bildar en vattendimma inne i huggtrumman vilket effektivt binder till sig dammet.

Buller:

Ljudet från flismaskinen dämpas effektivt av risvallen som är markerad på bifogad karta. Bullerplanket mot motorvägen har på insidan klätts in med dukar för att dämpa reflexljud.

Brand:

Brandsläckare finns i alla arbetsmaskiner.

Sprinkler/släcksystem finns på flismaskinen.

Ca 30m³ vattenreservoar finns på arbetsområdet, 2st vattenpumpar och grov vattenslang som når alla delar av verksamhetsområdet.

Med hjälp av detta kan brand effektivt bekämpas i tidigt skede om det skulle uppstå i någon arbetsmaskin eller i samband med flisning.

Nacka brandstation har hösten 2019 på Klätterbaronens initiativ gjort ett platsbesök för genomgång av verksamheten och tips på skyddsåtgärder.

Ansvarigt företag: Klätterbaronen Trädarbeten

Organisationsnummer: 556911-2369

Kontaktperson: Henrik Leijonhufvud

Telefon: 0709 469 499

Epost: henrikleijonhufvud@gmail.com